



## ZWECKVERBAND KREMMEINFORMIERT: **BAUARBEITEN BE- GINNEN IN KÜRZE**

### **Siedlung durch Bauarbeiten betroffen**

Der Zweckverband Kremmen baut in den Jahren 2018 bis 2021 eine zweite Abwasserdruckleitung für die Schmutzwasserentsorgung von Vehlefanze kommend über Schwante bis zur Kläranlage Kremmen.

Die Maßnahme ist notwendig um langfristig die Entsorgungssicherheit für das anfallende Schmutzwasser gewährleisten zu können. Der Bau der Abwasserdruckleitung (ADL) ist in 3 Bauabschnitte unterteilt: der Bauabschnitt 1 umfasst die Verlegung der ADL im Bereich Schwante. Während der erste Teilabschnitt zwischen Sommerswalder Chaussee und Lindenweg bereits im November 2018 fertiggestellt worden ist, muss nun die ADL im Siedlungsbereich „Lindenweg“ in Schwante gebaut werden.

Der 2. Bauabschnitt in den Jahren 2019/2020 betrifft die Verlegung der ADL zwischen dem Siedlungsbereich „Lindenweg“ in Schwante und der Kläranlage in Kremmen.

Für das Jahr 2021 ist dann die Vollendung der Maßnahme durch den 3. Bauabschnitt „Vehlefanze – Schwante“ vorgesehen.

Nachfolgend informiert der Zweckverband Kremmen über den vorgesehenen Bauablauf in Ihrem Bereich.

**Für die durch den Bau entstehenden kurzzeitigen Beeinträchtigungen bitten wir um Ihr Verständnis.**

**Baubeginn:**

**Anfang März 2019**

**Bauende:**

**ca. Juni 2019**

**Bauausführende Firma:**

**Eurovia VBU**

**NL Lindow**

**Herr Schulze-Brandies**

**Tel.: 033933 892 205**

**Örtl. Bauüberwachung:**

**Voigt-Ingenieure**

**Herr Pester**

**Tel.: 0151 566 91 237**

**ZWECKVERBAND**

**KREMMEIN**

Oranienburger Weg /

Kläranlage

16766 Kremmen

033055 744 48

Ansprechpartner:

Herr Olschewski

In den öffentlichen Straßen Jasminweg und Eschenweg bis zur Hausnummer 162 wird die ADL in einer offenen Bauweise verlegt.

Der Zweckverband und auch das bauausführende Unternehmen werden stets bemüht sein, die baubedingten Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. Ganz zu vermeiden werden sie sicherlich nicht sein. Die Zugänge zu den Grundstücken werden nach Abstimmung mit dem Bauunternehmen gewährleistet.

In dem südlich verlaufenden fußläufigen Verbindungsweg zwischen Eschenweg, Höhe Hausnummer 17, und dem Graben wird die ADL im Horizontalspülverfahren verlegt. Das bedeutet, dass in den Bereichen Eschenweg, Kreuzung Eichenweg und Buchenweg 24 a (rückwärtiger Teil) sogenannte Start- und Zielgruben errichtet werden und die ADL unterirdisch durch Bohrungen verlegt wird.

Zur endgültigen Trassenfindung müssen im Vorfeld im Kreuzungsbereich Lindenweg / Jasminweg und im Eschenweg umfangreiche Suchschachtungen vorzunehmen. Dies wird notwendig, da in den Trasseneine Vielzahl von anderen Medien (Strom Gas, Telekom) vorhanden sind.

